REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 397-Ocu-2024

Stavba: **Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu**

JKSO: KS:

Miesto: K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36 Dátum: 27.9.2024

Objednávateľ: IČO: 00316148

OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky IČ DPH: 2021237108

Zhotoviteľ: IČO: 31616089

PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec IČ DPH: SK2020461289

Projektant: IČO: 54155631

UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica IČ DPH: 2121592341

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**271 976,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**326 371,20**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA 4782 • SP • AI

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616
Tel./fax: 0855/321 249
IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	397-Ocu-2024		
Stavba:	**Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu**		
Miesto:	**K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36**	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**271 976,00**	**326 371,20**
Oblasť A	**energetické aktivity**	235 079,46	282 095,35
A1	**Zateplenie**	156 131,71	187 358,05
A1.1	**Zlepšenie tepelnej ochrany obvodového plášťa**	42 006,40	50 407,68
A1.2	**Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa**	97 374,61	116 849,53
A1.3	**Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priest.**	1 184,36	1 421,23
A1.4	**Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií**	15 566,34	18 679,61
A2	**Vlhkosť**	50 382,28	60 458,74
A2.1	**Sanácia vlhkosti stien**	50 382,28	60 458,74
A3	**Adaptačné opatrenia**	3 559,56	4 271,47
A3.1	**Inštalácia tieniacej techniky**	3 559,56	4 271,47
A6	**Vetranie a chladenie**	14 126,09	16 951,31
A6.1	**Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla**	14 126,09	16 951,31
A8	**Obnoviteľné zdroje energie**	10 879,82	13 055,78
A8.1	**Inštalácia fotovoltických systémov**	10 879,82	13 055,78
Oblasť B	**iné aktivity**	36 896,54	44 275,85
B1	**Aktivity realizované na/v budove**	36 599,54	43 919,45
B1.2	**Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy**	6 623,00	7 947,60
B1.6	**Elektroinštalácia a Bleskozvod**	29 976,54	35 971,85
B3	**Ďalšie aktivity**	297,00	356,40
B3.1	**Bezbariérovosť**	297,00	356,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zatepľenie

Úroveň 3:

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodového plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**42 006,40**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v EUR**	**50 407,68**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 * SP * AI kompletná architektonická a inžinierska služby

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY 3

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616
Tel./fax: 0855/321 249
IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodového plášťa

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**42 006,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	39 210,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	29 543,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 091,44
99 - Presun hmôt HSV	1 575,90
PSV - Práce a dodávky PSV	215,60
76 - Konštrukcie	215,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	215,60
M - Práce a dodávky M	930,40
21-M - Elektromontáže	735,40
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	195,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 650,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 650,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodového plášťa

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 006,404**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				39 210,404
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne				29 543,064
1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	36,000	1,340	48,240
2	M	2834105000	*Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m*	*m2*	*36,000*	*0,100*	*3,600*
3	M	247710009000R	*Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien*	*ks*	*3,000*	*2,400*	*7,200*
4	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	36,000	0,720	25,920
5	K	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	352,468	8,450	2 978,355
6	K	622451073R	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny- nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	206,800	5,270	1 089,836
7	K	622451075R	Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	72,000	5,520	397,440
8	K	622451079R	Vyrovnanie podkladu ostení, nadpraží a parapetov, odkvapového debnenia pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	73,668	5,520	406,647
9	K	625250541.R	Kontaktný zatepľovací systém XPS, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, odkvapového debnenia, omietka silikátová, hr.2mm	m2	36,400	35,180	1 280,552
10	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS ostenia, nadpražia, parapety v úrovni suterénu, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	2,268	29,470	66,838
11	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2 mm	m2	72,000	55,360	3 985,920
12	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikátová, hr.2mm	m2	35,000	44,180	1 546,300
13	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikátová, hr.2mm	m2	206,800	85,620	17 706,216
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 091,444
14	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	390,000	1,750	682,500
15	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	780,000	1,350	1 053,000

16	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	390,000	1,600	624,000
17	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	9,375	7,720	72,375
18	*M*	*6072623600*	*Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm*	*m2*	*9,375*	*6,930*	*64,969*
19	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	9,375	5,370	50,344
20	K	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	156,000	3,640	567,840
21	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	429,000	1,280	549,120
22	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	429,000	0,570	244,530
23	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	352,468	1,240	437,060
24	K	953947815	CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm	m	73,000	6,280	458,440
25	*M*	*553610008400*	*Lišta soklová šírka 200 mm / 2 m, ETICS, CAPAROL*	*m*	*73,000*	*2,750*	*200,750*
26	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	73,000	3,480	254,040
27	*M*	*283410002700*	*Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou*	*m*	*73,000*	*3,060*	*223,380*
28	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	116,000	3,520	408,320
29	*M*	*283410002900*	*Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm, BAUMIT*	*m*	*116,000*	*1,670*	*193,720*
30	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	22,000	3,580	78,760
31	*M*	*283410012400.S*	*Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou*	*m*	*22,000*	*5,510*	*121,220*
32	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	18,000	3,200	57,600
33	*M*	*283410012000*	*Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm, JUB*	*m*	*18,000*	*1,480*	*26,640*
34	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	77,000	4,030	310,310
35	*M*	*6932012010*	*Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI*	*m*	*77,000*	*2,940*	*226,380*
36	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	352,468	1,160	408,863
37	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,639	16,920	95,412
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,639	15,800	89,096
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,639	0,600	3,383
40	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,639	15,500	87,405
41	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,639	1,700	9,586
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,639	5,400	30,451
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,639	50,000	281,950
44	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	180,000	180,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 575,896
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,820	42,800	1 575,896
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				215,600
	D	76	Konštrukcie				215,600
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				215,600
46	K	767082405 44R	Demontáž vlajkonosičov na ďalšie použitie	ks	2,000	20,000	40,000
47	K	76766212047R	Spätná montáž vlajkonosičov	ks	2,000	35,000	70,000
48	K	76799199155R	Úprava vlajkonosičov pred spätnou montážou	ks	2,000	52,800	105,600
	D	M	Práce a dodávky M				930,400

	D	21-M	Elektromontáže				735,400
49	K	210096202	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	13,800	41,400
50	K	210096251	Demontáž vonkajšieho osvetlenia na ďalšie použitie	ks	3,000	10,000	30,000
51	K	21062612	Demontáž elektroskríň na ďalšie použitie	ks	1,000	220,000	220,000
52	K	21062617R	Spätná montáž elektroskríň	ks	1,000	300,000	300,000
53	K	210950277	Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a zakrytie pod zatepľovací systém)	m	40,000	3,600	144,000
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				195,000
54	K	220 220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúľ na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	3,000	50,000	150,000
55	K	220 220320391-1	Demontáž informačných tabúľ z fasády na ďalšie použitie	ks	3,000	15,000	45,000
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 650,000
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 650,000
56	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	500,000	500,000
57	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	460,000	460,000
58	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	690,000	690,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

A1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**97 374,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	**EUR**	**116 849,53**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 * SP * A1 komplexné architektonické a inžinierske služby

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY 3

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o. 962 21 Lieskovec 616 Tel./fax: 0855/321 249 IČO: 31616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A6 - Vetranie a chladenie

Úroveň 3:

A6.1 - Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 126,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	312,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce	312,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 813,29
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	13 813,29

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A6 - Vetranie a chladenie

Úroveň 3:

A6.1 - Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 126,085**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				312,800
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				312,800
1	K	013 97805-97	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre Spiro potrubie DN250 a prevod vonkajšej klimat. jednotky	ks	6,000	45,720	274,320
2	K	953997988	Montáž kruhovej vetracej mriežky IGC / d250	ks	4,000	3,380	13,520
3	*M*	*4297201119*	*Vetracia mriežka - IGC / d250*	*ks*	*4,000*	*6,240*	*24,960*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 813,285
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				13 813,285
4	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN250	m	75,000	6,230	467,250
5	*M*	*4290035033*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 250*	*m*	*75,000*	*12,240*	*918,000*
6	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 250	ks	12,000	7,580	90,960
7	*M*	*4290035133*	*Spiro koleno segmentové 90° D250/90*	*ks*	*12,000*	*18,520*	*222,240*
8	K	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	3,310	39,720
9	*M*	*4290035158*	*Spojka potrubia SSd250*	*ks*	*12,000*	*2,680*	*32,160*
10	K	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	8,000	7,840	62,720
11	*M*	*4290035272*	*Prechod symetrický PSS d250-d225*	*ks*	*8,000*	*8,910*	*71,280*
12	K	769021400	Montáž spiro tvarovky na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	7,530	30,120
13	*M*	*4290035296*	*Spiro tvar "T" 90° d250-d250*	*ks*	*4,000*	*19,280*	*77,120*
14	K	769025066	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	14,210	28,420
15	*M*	*4290021979*	*Tlmič hluku 1200 TSS / d250 pre kruhové potrubie*	*ks*	*2,000*	*111,000*	*222,000*
16	K	769025204	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	12,240	24,480
17	*M*	*4290035208*	*Regulačná klapka So Servom RKKS d250 LF24*	*ks*	*2,000*	*375,280*	*750,560*
18	K	769031803	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2	ks	8,000	9,830	78,640
19	*M*	*4290048611*	*Anemostat hranatý ADH 595, difúzny*	*ks*	*8,000*	*56,270*	*450,160*
20	K	769052029	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 1000 m3/h	ks	2,000	241,840	483,680
21	*M*	*4290017999*	*Lossnay LGH-100RVX rekuperačná jednotka s ovládačom PZ-61DR*	*ks*	*2,000*	*3 850,000*	*7 700,000*
22	K	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti do 140 m3	ks	2,000	158,370	316,740
23	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	218,450	436,900
24	*M*	*429520002300.R*	*Nástenná klimatizácia Vivax L-Design ACP-12CH35AULI vnútorná a vonkajšia jednotka komplet*	*ks*	*2,000*	*536,280*	*1 072,560*

25	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	135,757	1,750	237,575

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A8 - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

A8.1 - Inštalácia fotovoltických systémov

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 879,82**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH v **EUR** **13 055,78**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 • SP • A1 Komplexná architektonické a inžinierske služby

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB, s.r.o. 962 21 Lieskovec 616 Tel./Fax: 0855/321 249 IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A8 - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

A8.1 - Inštalácia fotovoltických systémov

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 879,82**
M - Práce a dodávky M	10 879,82
21-M - Elektromontáže	10 879,82

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

A8 - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

A8.1 - Inštalácia fotovoltických systémov

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 879,820**
	D	M	Práce a dodávky M				10 879,820
	D	21-M	Elektromontáže				10 879,820
1	K	210501100.R	Montáž fotovolataického zariadenia Viessmann VITOVOLT 300 typ M380AG	súb	1,000	1 961,300	1 961,300
2	M	*346510000100.R*	*Fotovoltalický panel Viessmann VITOVOLT 300 typ M380AG*	*ks*	*24,000*	*165,400*	*3 969,600*
3	M	*EMT000000336-1*	*Elektromer 3 fázový*	*ks*	*1,000*	*72,800*	*72,800*
4	M	*7726134*	*Solár.kábel FLEX-SOL 6mm2 červený L=100m*	*ks*	*3,000*	*120,400*	*361,200*
5	M	*859556892769R*	*Rúrka PVC Kopos LPE-1 H100, biela, (bal.100m)*	*ks*	*3,000*	*110,200*	*330,600*
6	M	*210010032R*	*Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID*	*m*	*136,000*	*11,680*	*1 588,480*
7	M	*210010034R*	*Menič typu Fronius SYMO 7.0-3-M*	*ks*	*1,000*	*2 280,000*	*2 280,000*
8	M	*210010054R*	*Ochranné pospojkovanie s vodičom H 07 V-K 16mm2 vrátane napojenia na uzem. sústavu*	*m*	*32,000*	*7,520*	*240,640*
9	M	*3850008350-1*	*Časové relé*	*ks*	*1,000*	*30,000*	*30,000*
10	M	*1101063*	*Rozvodnica, 24 modulov, IP 65 ECH-24PT*	*ks*	*1,000*	*45,200*	*45,200*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 623,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH v **EUR** **7 947,60**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 • SP • A1 komplexná architektonická a inžinierska činnosť

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616
Tel./Fax: 0855/321 249
IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 623,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 330,50
2 - Zakladanie	424,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	835,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 771,91
99 - Presun hmôt HSV	298,57
PSV - Práce a dodávky PSV	2 292,50
71 - Izolácie	674,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	674,38
77 - Podlahy	1 618,12
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 618,12

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 622,999**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 330,499
	D	2	Zakladanie				424,314
1	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	22,000	0,550	12,100
2	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,200	122,570	269,654
3	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,000	6,480	142,560
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				835,707
4	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	22,000	0,410	9,020
5	*M*	*283290003600*	*Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT (alt. ekvivalent)*	*m2*	*24,200*	*1,390*	*33,638*
6	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	19,000	0,400	7,600
7	*M*	*283320004800*	*Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT (alt. ekvivalent)*	*m*	*19,950*	*0,620*	*12,369*
8	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	22,000	35,140	773,080
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 771,905
9	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,300	107,630	355,179
10	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm	m3	22,000	42,760	940,720
11	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	4,400	14,230	62,612
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,420	16,920	227,066
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,420	15,800	212,036
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,420	15,500	208,010
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,420	1,700	22,814
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,420	5,400	72,468
17	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,420	50,000	671,000
	D	99	Presun hmôt HSV				298,573
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,976	42,800	298,573
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 292,500
	D	71	Izolácie				674,376
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				674,376
19	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	22,000	6,750	148,500
20	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)*	*m2*	*22,000*	*3,940*	*86,680*

21	*M*	*247710007700*	*Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií (alt. ekvivalent)*	*m*	*19,000*	*2,610*	*49,590*
22	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	22,000	3,170	69,740
23	*M*	*245610000400*	*Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) (alt. ekvivalent)*	*kg*	*48,400*	*6,430*	*311,212*
24	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	55,830	8,654
	D	77	Podlahy				1 618,124
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				1 618,124
25	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 60 mm	m	19,000	5,060	96,140
26	*M*	*597640005900.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x60x8 mm*	*ks*	*64,000*	*4,100*	*262,400*
27	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	22,000	26,830	590,260
28	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*22,880*	*28,200*	*645,216*
29	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,574	42,000	24,108

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.6 - Elektroinštalácia a Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **29 976,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v **EUR** **35 971,85**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 * SP * A1 Komplexná architektonická a inžinierska činnosť

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY 3

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616
Tel.: 0905/321 249
IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.6 - Elektroinštalácia a Bleskozvod

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**29 976,54**
PSV - Práce a dodávky PSV	225,66
71 - Izolácie	225,66
712 - Povlakové krytiny	120,66
713 - Izolácie tepelné	105,00
M - Práce a dodávky M	29 750,88
21-M - Elektromontáže	4 904,58
21-M-1 - Bleskozvod	8 228,45
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	12 151,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 466,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

B1.6 - Elektroinštalácia a Bleskozvod

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 976,535**
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				225,660
	D	**71**	**Izolácie**				225,660
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				120,660
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	1,000	120,660	120,660
	D	**713**	**Izolácie tepelné**				105,000
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	105,000	105,000
	D	**M**	**Práce a dodávky M**				29 750,875
	D	**21-M**	**Elektromontáže**				4 904,580
3	*M*	*2625106*	*Valcová poistka 10 x38 -CH 10 PV 12A 1000V*	*ks*	*2,000*	*5,560*	*11,120*
4	*M*	*2550203*	*Poistkový odpínač pre 10x38 - PCF 10 DC, 2 pólový*	*ks*	*1,000*	*10,100*	*10,100*
5	*M*	*2637115*	*Valcová poistka 14 x51 - CH 14x51 gPV 36A 1000V*	*ks*	*2,000*	*12,680*	*25,360*
6	*M*	*2560203*	*Poistkový odpínač pre 14x51 - EFH 14 DC, 2 pólový*	*ks*	*1,000*	*18,620*	*18,620*
7	*M*	*2445203*	*Zvodič prepätia pre D - ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350)*		*1,000*	*288,440*	*288,440*
8	*M*	*2440151*	*Zvodič prepätia pre AC - ETITEC B 275/12,5 F 4+0*	*ks*	*1,000*	*210,830*	*210,830*
9	*M*	*2101316*	*Istič 3 fázový-podľa meniča - ETIMAT COLOUR C 3p 16A 10kA*	*ks*	*1,000*	*19,860*	*19,860*
10	*M*	*921 21013-17*	*Istič ETIMAT COLOUR 16C/3*	*ks*	*1,000*	*20,690*	*20,690*
11	*M*	*3410360640-2*	*3 fázový stykač typu ETICON R40-40, 400V, 230V*	*ks*	*1,000*	*55,720*	*55,720*
12	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	24,000	81,460	1 955,040
13	*M*	*111760-3*	*Monitorovacie relé: VMD 423H-D-3*	*ks*	*1,000*	*602,400*	*602,400*
14	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY-J 5C x 6 mm2	m	80,000	1,580	126,400
15	*M*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2*	*m*	*80,000*	*15,120*	*1 209,600*
16	*M*	*345710008450*	*Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS*	*m*	*80,000*	*4,380*	*350,400*
	D	**21-M-1**	**Bleskozvod**				8 228,446
17	K	210220306	Izolovaný nástavec zbernej tyče IN-ZBT(30/6x2000 mm)	ks	2,000	19,820	39,640
18	*M*	*3544247050*	*Nástavec k zachytávacej tyči 30/6x2000 mm*	*ks*	*2,000*	*19,090*	*38,180*

19	K	210221040	Izolovaná konzola zachytávača blesku	ks	2,000	13,270	26,540
20	M	3544246060	Izolovaná konzola (držiak) zachytávača blesku 30 x 30 x 1000 mm	ks	2,000	30,860	61,720
21	K	210221040.S	Konzola na hmoždinky dĺžka 220 mm	ks	4,000	12,940	51,760
22	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	14,830	118,640
23	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	2,000	9,480	18,960
24	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	2,000	13,740	27,480
25	M	3544215801	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	2,000	16,220	32,440
26	M	3544215901	Dolný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	2,000	11,370	22,740
27	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	4,520	18,080
28	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	4,210	8,420
29	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	2,000	4,290	8,580
30	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	2,000	17,500	35,000
31	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	2,000	53,860	107,720
32	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	160,000	3,550	568,000
33	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23, na atike	ks	160,000	1,240	198,400
34	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	160,000	2,470	395,200
35	K	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	58,000	5,730	332,340
36	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	58,000	0,360	20,880
37	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	58,000	1,390	80,620
38	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	4,970	39,760
39	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	2,940	23,520
40	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	14,000	5,050	70,700
41	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	14,000	2,110	29,540
42	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	72,000	3,680	264,960
43	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s priložkou	ks	72,000	0,980	70,560
44	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapová SO	ks	10,000	5,050	50,500
45	M	EBL000000254	Svorka pripojovacia SOc FeZn odkvapová	ks	10,000	1,730	17,300
46	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	5,050	35,350
47	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	2,850	19,950
48	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	28,000	5,050	141,400
49	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	28,000	1,870	52,360
50	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	14,000	25,600	358,400
51	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	14,000	36,860	516,040
52	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	112,000	4,640	519,680
53	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	47,040	3,420	160,877
54	K	210220003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 10	m	40,000	27,830	1 113,200
55	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vinitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	40,000	2,740	109,600
56	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	40,000	0,710	28,400
57	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,400	3,980	105,072
58	K	220260007.S	Krabica KO 125 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	7,000	12,470	87,290
59	M	EKR000000153	Krabica inštalačná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá	ks	7,000	7,360	51,520
60	K	220111776.S	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	40,000	15,720	628,800
61	M	EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	kg	40,000	4,990	199,600
62	K	460490011.R	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	40,000	1,300	52,000
63	M	KXX00000047R	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	40,000	0,280	11,200

64	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,910	13,370
65	*M*	*354410064700.S*	*Štítok orientačný nerezový na zvody 0*	*ks*	*7,000*	*1,300*	*9,100*
66	K	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	7,000	82,100	574,700
67	K	MV	Murárske výpomoci	%	75,661	1,600	121,057
68	K	PM	Podružný materiál	%	24,260	3,600	87,335
69	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,661	6,000	453,965
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				12 151,849
70	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom teréne pre zemiacu sústavu objektu	km	0,172	70,400	12,109
71	*M*	*2462061000*	*Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117 (alt.ekvivalent)*	*kg*	*0,050*	*18,700*	*0,935*
72	*M*	*2462061900*	*Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)*	*kg*	*0,050*	*18,700*	*0,935*
73	*M*	*5839500600*	*Značka meračská povrch m 1 l/1*	*ks*	*1,000*	*6,630*	*6,630*
74	*M*	*5921850000*	*Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10*	*ks*	*1,000*	*11,540*	*11,540*
75	K	460070101	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	ks	7,000	246,230	1 723,610
76	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	172,000	17,360	2 985,920
77	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	86,000	3,870	332,820
78	*M*	*3692900022.2*	*Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm*	*m*	*183,000*	*1,890*	*345,870*
79	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	183,000	1,300	237,900
80	*M*	*KXX000000475*	*Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk*	*m*	*183,000*	*0,280*	*51,240*
81	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	183,000	5,230	957,090
82	K	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	m	183,000	17,120	3 132,960
83	*M*	*5922153400*	*Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3*	*ks*	*50,000*	*44,380*	*2 219,000*
84	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	9,000	14,810	133,290
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 466,000
85	K	HZS-001	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	8,000	50,000	400,000
86	K	HZS-002	Odskúšanie (premeranie)zemného odporu zriadenia	hod	8,000	70,000	560,000
87	K	HZS-003	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	16,000	45,000	720,000
88	K	HZS-004	Demontáž starého bleskozvodu	hod	50,000	36,400	1 820,000
89	K	HZS-005	Likvidácia odpadu s dokladovaním	hod	20,000	48,300	966,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B3 - Ďalšie aktivity

Úroveň 3:

B3.1 - Bezbariérovosť

JKSO:		KS:	
Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	00316148
	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	IČ DPH:	2021237108
Zhotoviteľ:		IČO:	31616089
	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	IČ DPH:	SK2020461289
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **297,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH v **EUR** **356,40**

Projektant

Ing. Rajmund NEDEĽA autorizovaný stavebný inžinier 4782 * SP * AI komplexná architektonická a inžinierska činnosť

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LÁTKY

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PUR - STAV KB s.r.o. 962 21 Lieskovec 616 Tel./Fax: 0855/321 249 IČO: 31 616 089

Dátum a podpis: 07.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B3 - Ďalšie aktivity

Úroveň 3:

B3.1 - Bezbariérovosť

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**297,00**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

B3 - Ďalšie aktivity

Úroveň 3:

B3.1 - Bezbariérovosť

Miesto:	K. ú.: Látky (830747), parc. č.: 1, súp. č.: 36	Dátum:	27.09.2024
Objednávateľ:	OBEC LÁTKY, Látky 36, 985 45 Látky	Projektant:	UNISTAV Group s. r. o. 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**297,000**
1	*M*	*Pol.1*	*Nájazdová rampa JAGO pre vozíčkarov pre fudl s poruchou pohyblivosti kĺúčová, hliníková*	*ks*	*1,000*	*297,000*	*297,000*